

# 资产评估明细表

委托人：五莲县矿产资源管理办公室

评估基准日：2024年6月17日

序号	名称	面积 (m <sup>2</sup> )	外运方量 (m <sup>3</sup> )	单价/m <sup>3</sup>	金额	资产位置	备注
1	砂石	8444.00	96874.80	13.00	1259400.00	342国道南，中至镇万牛湖村北	中标方按照测绘范围、深度与数量进行开挖，并自行承担采挖、装卸、运输、环保、道路清洁等相关费用。
合计					1259400.00		



## 中至镇壹漫红冬青基地项目蓄水池外运工程量测量说明

五莲县矿产资源管理办公室委托我公司为中至镇壹漫红冬青基地项目蓄水池外运工程量计算,我公司于2024年06月17日开挖前进行了实际测量,现场确认标高(±182.5)。经测量数据采用方格网土方测量方法计算如下

- 1、地块一计算面积为: 5166.0 m<sup>2</sup>
- 2、地块一计算挖方量为: 57480.4m<sup>3</sup>
- 3、地块二计算面积为: 3278.0 m<sup>2</sup>
- 4、地块二计算挖方量为: 39394.4m<sup>3</sup>

注:

$$57480.4+39394.4=96874.8\text{m}^3$$

详见土石方计算表

日照捷达勘测技术有限公司

2024.06.17



