

# 资产评估明细表

委托人：五莲县矿产资源管理办公室

评估基准日：2024年6月17日

序号	名称	面积 (m <sup>2</sup> )	方量 (m <sup>3</sup> )	单价/m <sup>3</sup>	金额	资产位置	备注
1	渣石	4089.1	5383.80	3.00	16150.00	中至镇东坡西村东，韩冯路北侧，铭盛源家庭农场西	含渣土量较大。中标方按照测绘范围、深度与数量进行装卸，并自行承担运输、环保、道路清洁等相关费用。本项目需覆种植土30厘米以上。
合计					16150.00		



# 中至镇东坡西村东卫片整改压占耕地外运工程量测量说明

五莲县矿产资源管理办公室委托我公司为中至镇东坡西村东卫片整改压占耕地外运工程量计算,我公司于2024年06月17日进行了实际测量,现场确认标高±198.50。经测量数据采用方格网土方测量方法计算如下

1、计算面积为:  $4089.1 \text{ m}^2$

2、计算填方量为:  $729.7 \text{ m}^3$

3、计算挖方量为:  $6113.5 \text{ m}^3$

注: 外运工程量=计算挖方量-计算填方量

$$=6113.5-729.7=5383.8 \text{ m}^3$$

详见土石方计算表

日照捷达勘测技术有限公司

2024.06.17



